

UF0303

Ejecución de fábricas para revestir

Descripción:

En la presente unidad formativa se adquieren los conocimientos y habilidades necesarias para la construcción fábricas de ladrillo y/o bloque con mortero de cemento y pasta de yeso, respetando el replanteo y observando las condiciones de seguridad y calidad determinadas.

Nº de horas:

80 horas

Objetivos:

- Describir y construir fábricas de ladrillo y/o bloque con mortero de cemento, respetando el replanteo y observando las condiciones de seguridad y calidad determinadas.
- Describir y construir fábricas de ladrillo y/o bloque con pasta de yeso, respetando el replanteo y observando las condiciones de seguridad y calidad determinadas.

Requisitos y conocimientos:

No son necesarios conocimientos previos para cursar el módulo con aprovechamiento, sin embargo es aconsejable contar con nociones básicas en matemáticas y geometría, así como aptitudes de comprensión lectora para seguir y asimilar correctamente los contenidos. Para poder llevar a la práctica con eficiencia los contenidos de este manual es necesario disponer de fuerza física y actitudes responsables dado el alto riesgo de accidente laboral de este oficio.

Contenido UF0303: Ejecución de fábricas para revestir**Unidad Didáctica 1. Fábricas de albañilería para revestir**

- 1.1. Conocimiento de materiales
- 1.2. Marcado CE de los materiales de construcción
- 1.3. Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construcción
- 1.4. Tipos de fábricas de albañilería. Clasificación según función, localización y geometría
- 1.5. Aparejos. Trabazón, juntas, terminología
- 1.6. Muros. Clasificación, características y propiedades
- 1.7. Fachadas. Muros de cerramiento. Composición y propiedades
- 1.8. Particiones. Tabiquería
- 1.9. Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones de fábricas de albañilería para revestir

Unidad Didáctica 2. Ejecución de fábricas de ladrillo para revestir

- 2.1. Procesos y condiciones de ejecución de fábricas de ladrillo para revestir
- 2.2. Recepción y acopio de materiales. Complementos
- 2.3. Aparejos. Modulación y replanteo en seco
- 2.4. Preparación y humectación de piezas
- 2.5. Colocación
- 2.6. Cortado de piezas o elementos
- 2.7. Condiciones atmosféricas. Protección de la obra ejecutada. Lluvia, hielo, calor, viento
- 2.8. Puntos singulares
- 2.9. Control de calidad
- 2.10. Defectos de ejecución habituales: causas y efectos
- 2.11. Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los trabajos de fábricas de ladrillos para revestir, en condiciones de seguridad

Unidad Didáctica 3. Ejecución de fábricas de bloque para revestir

- 3.1. Procesos y condiciones de ejecución de fábricas de bloque para revestir
- 3.2. Recepción y acopio de materiales. Complementos
- 3.3. Aparejos. Modulación y replanteo en seco
- 3.4. Preparación y humectación de piezas
- 3.5. Colocación
- 3.6. Piezas especiales
- 3.7. Condiciones atmosféricas. Protección de la obra ejecutada. Lluvia, hielo, calor, viento

- 3.8. Puntos singulares
- 3.9. Control de calidad
- 3.10. Defectos de ejecución habituales: causas y efectos
- 3.11. Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los trabajos de fábricas de bloques para revestir, en condiciones de seguridad

Más Información:

Unidad Formativa transversal perteneciente a la familia profesional de Edificación y Obra Civil.
Según contenidos regulados y establecidos en el Real Decreto 615/2013, de 2 de agosto, B.O.E. número 219 de 12 de septiembre de 2013.